

KOSZTORYS OFERTOWY- -cz. niekwalif.
Modernizacja (przebudowa) DG 107471L w msc. Wilczanka
od km 0+708 do km 1+203

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.5 | | |
| 2 d.1 | KNNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km | m ³ | 21 | | |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 2 | JEZDNIA ASFALTOWA | | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 140 | | |
| 4 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Poszerzenie z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm wzdłuż istn. jez-dni | m ² | 140 | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie śr. gr. 15cm | m ² | 140 | | |
| 6 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m ² | 140 | | |
| 7 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transportem | m ² | 140 | | |
| 8 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem | m ² | 140 | | |
| Razem dział JEZDNIA ASFALTOWA | | | | | | |
| 3 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 9 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przed wykonaniem utwardzonych poboczy | m ² | 742.5 | | |
| 10 d.3 | KNNR 6 0113-05-analogia | Pobocza utwardzone z kruszyw łamanych stabiliz. mech. 0-31,5mm o gr. 12cm | m ² | 742.5 | | |
| Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: