

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka w Gminie Żyrzyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.4.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 81 881 42 26

1.4.8.) Numer faksu: 81 881 42 26

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zyrzyn.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d356fe8d-9c2c-11eb-945c-72824b6a02d0

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00218364/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 14:23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032081/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka w Gminie Żyrzyn

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres inwestycji obejmuje:

Odcinek 1: droga gminna nr 107449L wraz z drogą wewnętrzną (dz.ew. 233,230) na odcinku od km 0+005,20 do km 1+745,50

Odcinek 2: drogą wewnętrzną (dz.ew. 234,251) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+752,60

Odcinek 3: drogą wewnętrzną (dz.ew. 255/2) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+725,00

ODCINEK 1 :

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm, na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o szer. 0,35m i 1,2m.
- Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+005,20 do km 1+261,43):
 - podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 5,3m;
 - warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 5,1m;
 - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 5,0m.
- Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 1+261,43 do km 1+745,50):
 - podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 3,7m;
 - warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
 - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.
- Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m (na odcinku od km 0+005,20 do km 1+261,43).
- Uzupelnienie poboczy ziemnych o szerokości 0,75m wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem (na odcinku od km 1+261,43 do km 1+745,50).
- Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

ODCINEK 2 :

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o szer. 0,5m i na mijankach o szer. 1,2m.
- Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+000,00 do km 0+471,11):
 - podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 3,8m;
 - warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
 - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.
- Wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej (od km 0+471,11 do km 0+752,60):
 - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.
 - warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
 - podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm i szerokości 3,8m;
 - istniejące podłoże gruntowe

Wykonanie na całym odcinku wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m.

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

ODCINEK 3:

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm, na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o szer. 0,5m (1,2m na mijankach)

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+000,00 do km 0+496,85):

- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 3,8m;
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+496,85 do km 0+685,00):

- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm i szerokości 3,8m;
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej (od km 0+685,00 do km 0+725,00):

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm i szerokości 3,8m;
- istniejące podłoże gruntowe.

Wykonanie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+656,00 wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m.

Uzupelnienie poboczy ziemnych o szerokości 0,75m wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem (na odcinku od km 0+656,00).

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Stan projektowany

ODCINEK 1 Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+005,20 tj. granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 2500L, zaś koniec w km 1+745,50 tj. na granicy działki nr ewid. 228/1.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W7.

Na odcinku od km 0+005,20 do km 1+261,43 zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 5,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m.

Na odcinku od km 1+261,43 do km 1+745,50 zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ziemnymi o szerokości 0,75m.

ODCINEK 2 Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+000,00 tj. granica pasa drogowego drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 231/2), zaś koniec w km 0+752,60 tj. za ostatnimi zabudowaniami na wysokości granicy działki nr ewid. 72.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W6.

Na całym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Ponadto zaprojektowano mijankę w km: 0+270,00 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości 25m do 5,0m.

ODCINEK 3 Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+000,00 tj. granica pasa drogowego drogi serwisowej, zaś koniec w km 0+725,00 tj. za ostatnimi zabudowaniami na wysokości granicy działki nr ewid. 116.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W17.

Na całym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju

szlakowym z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Ponadto zaprojektowano 2 mijanki w km: 0+335,00 i 0+496,85, w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości 25m do 5,0m.

2. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 13 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3) pomocniczo przedmiar robót.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

6. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 671922286

4.3.3.) Ulica: Doktora Perzyny 84 A

4.3.4.) Miejscowość: Zwolen

4.3.5.) Kod pocztowy: 24-700

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1194922,96 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00075691/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1194922,96 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy