

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa i modernizacja dróg w miejscowościach: Wilczanka oraz Kośmin w Gminie Żyrzyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.4.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 818814226

1.4.8.) Numer faksu: 818814226

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zyrzyn.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dcb75d3-9854-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00217126/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 13:09

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029692/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja dróg w miejscowościach: Wilczanka oraz Kośmin w Gminie Żyrzyn

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i modernizacja dróg w miejscowościach: Wilczanka oraz Kośmin w Gminie Żyrzyn”.

Zadanie nr 1

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych- DG 107471L w msc. Wilczanka, gm. Żyrzyn na odc. od km 0+008 do km 0+708”

Zakres inwestycji obejmuje m.in.

- Wykonanie lokalnych poszerzeń istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm na śr. szerokości 0,5m w celu regulacji przebiegu drogi oraz obustronnie szerokości 1,0m na mijankach;
- Wykonanie na istn. jezdni podbudowy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12cm na szerokości 3,8m (5,3m na mijankach).;
- Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej jezdni szer. 3,5m (5,0m na mijankach) poprzez wykonanie na wykonanej podbudowie z kruszywa łamanego:
 - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR1/2 gr. 4cm;
 - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 3cm;
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 12cm na szerokości 0,75m wzdłuż krawędzi jezdni.

Stan projektowany

Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+008,00 tj. granica pasa drogowego DP 2500L, zaś koniec w km 0+708,00 tj. wierzchołek W6.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W6.

Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m (5,0m na 2 mijankach) i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m.

Na projektowanym odcinku nie występują łuki poziome.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- Długość odcinka drogi: 700mb
- Przekrój jezdni: szlakowy
- Szerokość jezdni: 3,5m (5,0 m na mijankach)
- Mijanki : 2 szt. w km 0+020,50 oraz w km 0+500,00
- Pobocze : obustronne z kruszywa o szer. 0,75m
- Chodniki: brak

- Prędkość projektowa $V_p=30\text{km/h}$
- Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy i przyległych terenów

Rozwiązania konstrukcyjne:

a.) Jezdnia asfaltowa

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16WKR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
- proj. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech – śr. gr. 12cm
- istniejąca droga z kruszywa łamanego gr. 15cm

b.) Pobocze z kruszywa łamanego

- uzupełnienie kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 12cm na szer. 0,75m

c.) Poszerzenia

- Na mijankach oraz lokalnie na drodze należy wykonać poszerzenie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie poszerzenia z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm.

Odwodnienie

Droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i spadku daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa o szerokości 0,75m posiadają spadek 8%. Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy ziemnych, które występują obustronnie wzdłuż całej drogi. Wzdłuż drogi nie występują rowy przydrożne.

Zadanie nr 2

„Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ew. 192/2) w miejscowości Kośmin na odcinku od km 0+042 do km 0+342”

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- Wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm obustronnie na szerokości ok. 0,4m w celu regulacji przebiegu drogi;
- Wykonanie na istniejącej jezdni podbudowy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm na szerokości 3,8m (5,3m na mijance).;
- Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej jezdni szer. 3,5m (5,0m na mijance) poprzez ułożenie na podbudowie z kruszywa łamanego warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 5cm;
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 12cm na szerokości 0,75m wzdłuż krawędzi jezdni.

Stan projektowany

Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+042,00 tj. koniec istn. nawierzchni asfaltowej, zaś koniec w km 0+342,00 tj. wierzchołek W5.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W5.

Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m (5,0m na mijance w km 0+206) i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa

łamanego o szerokości 0,75m.

Na projektowanym odcinku nie występują łuki poziome.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- Długość odcinka drogi: 300mb
- Przekrój jezdni: szlakowy
- Szerokość jezdni: 3,5m (5,0m na mijance)
- Mijanki : 1 szt. w km 0+206
- Pobocze : obustronne z kruszywa o szer. 0,75m
- Chodniki: brak
- Prędkość projektowa $V_p=30\text{km/h}$
- Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy i przyległych terenów

Rozwiązania konstrukcyjne:

a.) Jezdnia asfaltowa

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN-13108-1 - gr. 5 cm
- proj. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech – śr. gr. 15cm
- istniejąca droga z kruszywa łamanego gr. 15cm

b.) Pobocze z kruszywa łamanego

- Uzupełnienie kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 12cm na szer. 0,75m

c.) Poszerzenia

- Na mijankach oraz na drodze należy wykonać poszerzenie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie poszerzenia z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm

Odwodnienie

Droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i spadku daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa o szerokości 0,75m posiadają spadek 8%. Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy ziemnych, które występują obustronnie wzdłuż całej drogi. Wzdłuż drogi nie występują rowy przydrożne.

2. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 13 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:

- 1) dokumentacja projektowa,
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
- 3) pomocniczo przedmiar robót.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

6. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości,

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Justyna Róża Zadura Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 060660132

4.3.3.) Ulica: Góry 85 A.

4.3.4.) Miejscowość: Markuszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 24-173

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 262604,88 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00053960/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 262604,88 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie

wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy