

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka w Gminie Żyrzyn**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.5.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 881 42 26

1.5.8.) Numer faksu: 81 881 42 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zyrzyn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=714>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka w Gminie Żyrzyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d356fe8d-9c2c-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075691/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08 13:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001707/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032081/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.271.B.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1297752,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji obejmuje:

Odcinek 1: droga gminna nr 107449L wraz z drogą wewnętrzną (dz.ew. 233,230) na odcinku od km 0+005,20 do km 1+745,50

Odcinek 2: drogą wewnętrzną (dz.ew. 234,251) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+752,60

Odcinek 3: drogą wewnętrzną (dz.ew. 255/2) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+725,00

ODCINEK 1 :

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm, na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o szer. 0,35m i 1,2m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+005,20 do km 1+261,43):

- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 5,3m;
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 5,1m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 5,0m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 1+261,43 do km 1+745,50):

- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 3,7m;
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.

Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m (na odcinku od km 0+005,20 do km 1+261,43).

Uzupełnienie poboczy ziemnych o szerokości 0,75m wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem (na odcinku od km 1+261,43 do km 1+745,50).

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

ODCINEK 2 :

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o szer. 0,5m i na mijankach o szer. 1,2m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+000,00 do km 0+471,11):

- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 3,8m;
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej (od km 0+471,11 do km 0+752,60):

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm i szerokości 3,8m;
- istniejące podłoże gruntowe

Wykonanie na całym odcinku wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m.

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

ODCINEK 3:

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm, na poszerzeniu istniejącej nawierzchni o szer. 0,5m (1,2m na mijankach)

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+000,00 do km 0+496,85):

- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 12 cm i szerokości 3,8m;
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa (od km 0+496,85 do km 0+685,00):

- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm i szerokości 3,8m;
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.

Wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej (od km 0+685,00 do km 0+725,00):

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m.
- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m;
- podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm i szerokości 3,8m;
- istniejące podłoże gruntowe.

Wykonanie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+656,00 wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m.

Uzupełnienie poboczy ziemnych o szerokości 0,75m wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem (na odcinku od km 0+656,00).

Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Stan projektowany

ODCINEK 1 Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+005,20 tj. granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 2500L, zaś koniec w km 1+745,50 tj. na granicy działki nr ewid. 228/1.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W7.

Na odcinku od km 0+005,20 do km 1+261,43 zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 5,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m.

Na odcinku od km 1+261,43 do km 1+745,50 zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o

szerokości 3,5m i przekroju szlaku z obustronnymi poboczami ziemnymi o szerokości 0,75m.

ODCINEK 2 Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+000,00 tj. granica pasa drogowego drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 231/2), zaś koniec w km 0+752,60 tj. za ostatnimi zabudowaniami na wysokości granicy działki nr ewid. 72.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W6.

Na całym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlaku z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Ponadto zaprojektowano mijankę w km: 0+270,00 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości 25m do 5,0m.

ODCINEK 3 Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+000,00 tj. granica pasa drogowego drogi serwisowej, zaś koniec w km 0+725,00 tj. za ostatnimi zabudowaniami na wysokości granicy działki nr ewid. 116.

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W17.

Na całym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlaku z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Ponadto zaprojektowano 2 mijanki w km: 0+335,00 i 0+496,85, w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości 25m do 5,0m.

2. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 13 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:

- 1) dokumentacja projektowa,
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
- 3) pomocniczo przedmiar robót.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

6. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1194922,96
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1444392,09
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1194922,96
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 671922286
- 7.3.3) Ulica: Doktora Perzyny 84 A
- 7.3.4) Miejscowość: Zwolen
- 7.3.5) Kod pocztowy: 24-700
- 7.3.6.) Województwo: lubelskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1194922,96

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy