

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wykonanie nowej podłogi dużej sali w świetlicy wiejskiej w Kotlinach			
1.1		POSADZKI NA PARTERZE			
1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
d.1.1		(8,53 * 10,85) * 0,1	m3	9,255	
				RAZEM	9,255
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego Beton B-15 gr 10cm.	m3		
d.1.1		(8,53 * 10,85) * 0,1	m3	9,26	
				RAZEM	9,26
3	KNNR 2 0604-01	Analogia. Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa. Uwaga wsp do RiS 0,5. W pozycji M wycenić tylko folję podposadzkową gr. 0,3mm	m2		
d.1.1		(8,53 * 10,85)	m2	92,6	
				RAZEM	92,6
4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji. Płyty styropianowe typu podłoga gr. 10cm	m3		
d.1.1		(8,53 * 10,85) * 0,1	m3	9,26	
				RAZEM	9,26
5	NNRNKB 202 1125-02	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 -	m2		
d.1.1		(8,53 * 10,85)	m2	92,55	
				RAZEM	92,55
6	Kalkulacja indywidualna	Dylatacja obwodowa z pianki poliuretanowej (Taśma dylatacyjna 8/100)	m		
d.1.1		(8,53 * 2 + 10,85 * 2)	m	38,76	
				RAZEM	38,76
7	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m2		
d.1.1		8,53 * 10,85	m2	92,551	
				RAZEM	92,551
8	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
d.1.1		8,53 * 2 + 10,85 * 2	m	38,760	
				RAZEM	38,760
1.2		MALOWANIE POMIESZCZEN			
9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.2		8,53 * 3,08 + 10,85 * 3,08 + 8,53 * 10,85	m2	152,241	
				RAZEM	152,241
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.2		8,53 * 3,08 + 10,85 * 3,08 + 8,53 * 10,85	m2	152,241	
				RAZEM	152,241
11	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w ościeżach okiennych i drzwiowych wraz z zatarciem tynku i wykonaniem szpachli gipsowej w ościeżach - wy- cena całościowa	m2		
d.1.2		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
12	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
d.1.2		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.2		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi tyn- ków wewnętrznych - ściany okienne	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$8,53 * 3,08 + 10,85 * 3,08 + 8,53 * 10,85$	m2	152,24	
				RAZEM	152,24