

PROJEKT BUDOWLANY		EGZEMPLARZ	NR 1
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, 21-470 KRZYWDA, UL. OSIEDŁOWA 9 tel: 516 199 627			
TEMAT	BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI POWIATOWEJ NR 1516L (UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO , DZ. NR EWID. 1820/1, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) NA DZIAŁKI NR 1817, 1818/1 1818/2 (OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE		
ADRES OBIEKTU	JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2 UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ŻYRZYN		
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN		



AUTORZY PROJEKTU			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
ARCHITEKTURA	PAWEŁ PŁYWACZ	137/LBOKK/2015	

JAKUBOWICE KONIŃSKIE, DATA OPRACOWANIA WRZESIEŃ 2022 R

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

-	STRONA TYTUŁOWA		str. 1
-	SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO		str. 2
	DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE		str. 3
-	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA		str. 4
-	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA		str. 5-6
-	DECYZJA O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU		str. 7-9
-	INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA		str. 10-11
-	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		str. 12
-	OPIS TECHNICZNY		str. 13-15
-	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	1:500	str. 16
-	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	1:250	str. 17
-	RZUT	1:100	str. 18
-	PRZEKROJE	1:50	str. 19
-	DETALE	1:20	str.20

DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

Lublin, wrzesień 2022r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami, oświadczam, że projekt budowy dwóch zjazdów publicznych, na działkach oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr 1817, 1818/1 i 1818/2 (061411_2.0015 Żyrzyn) w miejscowości Żyrzyn, gm. Żyrzyn z drogi powiatowej nr 1516L (ul. Powstania Styczniowego, dz. nr ewid 1820/1, obręb 061411_2.0015 Żyrzyn), został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

PAWEŁ PŁYWACZ	137/LBOKK/2015	
---------------	----------------	--

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT	BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI POWIATOWEJ NR 1516L (UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO , DZ. NR EWID. 1820/1, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) NA DZIAŁKI NR 1817, 1818/1, 1818/2 (OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE
ADRES INWESTYCJI	JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ŻYRZYN
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN
PROJEKTANT	PAWEŁ PŁYWACZ UL.OSIEDŁOWA 9 , 21-470 KRZYWDA , NR UPR. 137/LBOKK/2015

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji

Projektuje się budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1516L [dz. nr 1820/1, obręb 061411_2.0015 Żyrzyn] na działki nr 1817, 1818/1 oraz 1818/2 (obrab 061411_2.0015 Żyrzyn) w miejscowości Żyrzyn w celu obsługi dz. nr ewid. 1817, 1818/1 oraz 1818/2.

Zakres robót w pasie drogowym obejmuje niżej wymienione prace:

- zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu pod materiały i oznakowanie robót na czas budowy,
- roboty budowlano – drogowe tj.:
 - Roboty ziemne,
 - Ustawienie projektowanych krawężników i obrzeży betonowych,
 - Wykonanie podbudowy pod zjazdu,
 - Ułożenie kostki brukowej na zjazdach,
- uporządkowanie placu budowy,
- zagospodarowanie terenu po zakończeniu prac,
- oddanie obiektów do użytku.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1516L [dz. nr 1820/1] znajduje się:

- pobocze gruntowe

- chodniki z kostki betonowej (po obu stronach drogi)
- wjazdy na działki indywidualne

3) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi

Na czas realizacji przebudowy części pasa drogowego (budowa zjazdów) ruch kołowy na jezdni będzie ograniczony odpowiednimi znakami drogowymi (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania, zabezpieczenie robót zaporami drogowymi wg Projektu Czasowej Organizacji Ruchu – oznakowania robót na czas przebudowy odcinka drogi powiatowej, na którym zlokalizowane są projektowane zjazdy). Budowa przedmiotowych zjazdów nie będzie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas wykonywania budowy zjazdów w pasie drogowym, odcinek na którym będą realizowane prace będzie odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni być ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomarańczowym z odblaskami, a także rękawice i kaski.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

W celu udzielenia instruktażu pracownikom pracującym przy budowie zjazdów, należy zorganizować szkolenie, na którym pracownicy zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami BHP oraz zagrożeniami, które mogą ewentualnie wystąpić podczas realizacji robót.

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

W celu uniknięcia niebezpieczeństw wynikających z wykonywanych robót budowlano – drogowych przewiduje się zapewnienie sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, poprzez zachowanie utwardzonych i drożnych na całej szerokości i długości budowy, dojazdów i ciągów pieszych z pomostami nad wykopami z obustronnymi balustradami.

Na budowie powinna znajdować się w widocznym miejscu podręczna apteczka zaopatrzona w niezbędne medykamenty i środki opatrunkowe.

PAWEŁ PŁYWACZ	137/LBOKK/2015	
---------------	----------------	--

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

(na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 9 października 2018 r., poz 1935, t. j.)

TEMAT	BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI POWIATOWEJ NR 1516L (UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO , DZ. NR EWID. 1820/1, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) NA DZIAŁKI NR 1817, 1818/1, 1818/2 (OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE
ADRES INWESTYCJI	JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ŻYRZYN
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1516L (ul. Powstania Styczniowego , dz. nr ewid. 1820/1, 061411_2.0015 Żyrzyn) w Żyrzynie na działkę nr ewid. 1817, 1818/1 oraz 1818/2 (61411_2.0015 Żyrzyn) położone w miejscowości Żyrzyn, gmina Żyrzyn.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

- droga powiatowa 1516L [dz. nr ewid 1820/1] o nawierzchni asfaltowej i szer. 8,50 m
- chodnik z kostki betonowej po obu stronach drogi powiatowej
- utwardzone wjazdy na działki z kostki brukowej

3. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1516L [ul. Powstania Styczniowego , dz. nr ewid. 1820/1, 061411_2.0015 Żyrzyn] na działki 1817, 1818/1 oraz 1818/2 (61411_2.0015 Żyrzyn). Projektowane zjazdy będą pełniły funkcję wyjazdu i zjazdu na teren działki 1817, 1818/1 oraz 1818/2 . Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5,0 m.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanych zjazdów wynosi łącznie ok. 80,00 m²
Projektowane są wyokrąglenia zjazdów o promieniu 6m.
Omawiane działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działki jak i teren do nich przyległy nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczych.
W funkcji obiektów projektowanych na w/w działce nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla otoczenia i środowiska, oraz zdrowia użytkowników projektowanych zjazdów.

PAWEŁ PŁYWACZ

137/LBOKK/2015

OPIS TECHNICZNY	
TEMAT	BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI POWIATOWEJ NR 1516L (UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO , DZ. NR EWID. 1820/1, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) NA DZIAŁKI NR 1817, 1818/1, 1818/2 (OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE
ADRES INWESTYCJI	JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ŻYRZYN
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN
PROJEKTANT	PAWEŁ PŁYWACZ UL.OSIEDŁOWA 9 , 21-470 KRZYWDA , NR UPR. 137/LBOKK/2015

1.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1516L w Żyrzynie, [ul. Powstania Styczniowego, dz. nr ewid.1820/1(061411_2.0015 Żyrzyn)] na działki nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2 (061411_2.0015 Żyrzyn) położoną w miejscowości Żyrzyn, gm. Żyrzyn.

Powierzchnia projektowanych zjazdów wynosi ok. 80,00 m².

2.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt budowlany wykonano w oparciu o następujące dokumenty:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. Z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)
- Rozp. M. Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r., poz., 124).
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Decyzja nr PZD/259/2022 wydana przez PZD w Puławach dnia 17.08.2022r
- Szerokość jezdni zjazdu -5,00m
- Szerokość obustronnych poboczy- 0,75 m każde
- Nawierzchnia poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona
- Wody opadowe ze zjazdu nie mogą spływać na jezdnię drogi powiatowej

- Zjazd wykonać pod kątem prostym do osi drogi
- Krawędzie nawierzchni zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania
- Nawierzchnia zjazdu w obrębie pasa drogowego utwardzona z kostki betonowej
- Nawierzchnie jezdni drogi powiatowej oraz projektowanego zjazdu oddzielić krawężnikiem betonowym o odkryciu 2-5cm

3. STAN ISTNIEJĄCY

- droga powiatowa nr 1516L [dz. nr1820/1] o nawierzchni bitumicznej i szer. 8,50m
- chodniki po obu stronach drogi powiatowej
- wjazdy na działki wykonane z kostki betonowej

4. STAN PROJEKTOWANY

Rozwiązanie projektowe

Projektuje się dwa zjazdy publiczne, zlokalizowane w odległości 18m od siebie. Zjazdy publiczne z drogi powiatowej nr 1516L stanowią teren o długości 4,30 m w osi przekroju podłużnego (w całości zlokalizowany w granicach pasa drogowego) dla każdego ze zjazdów i szerokości 5,00 m -17,60m każdy. Dodatkowo projektuje się oddzielne wejście na działki poprzez chodnik przeznaczony do ruchu pieszego o szerokości 3,60m w granicy z działką drogową. Chodnik ten należy połączyć z istniejących chodnikiem zlokalizowanym w pasie drogowym. Połączenie chodnika projektowanego z istniejącym nie wymaga wyokrągleń.

Rozwiązanie wysokościowe

Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano ze spadkiem podłużnym 2% od strony działki na długości 4,30m w kierunku drogi powiatowej oraz 1% na działce inwestora. Korona zjazdu dopasowana wysokościowo do pasa jezdni drogi powiatowej.

Woda opadowa z terenu utwardzonego z działki inwestora odprowadzona przez liniowy odpływ wód opadowych na granicy działki do studzienki chłonnej zlokalizowanej na działce inwestora lub odprowadzona promieniście na teren nieutwardzony na działce inwestora.

Na zjeździe zaprojektowano spadek poprzeczny 2% w kierunku pobocza.

Obrzeża zjazdu w obrębie pasa drogowego wykończone obrzeżami betonowymi 8x30cm.

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnię zjazdu przewidziano z kostki brukowej grubości 8cm ułożonej na podsypce z grysów o gr 5cm, podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15cm, warstwie odsączającej z zagęszczonego żwiru gr. 10cm oraz podsypce piaskowej gr. 10cm.

Zjazd obramowany obrzeżem betonowym 8cm x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 . Na połączeniu z jezdnią drogi powiatowej nr 1516L projektuje się krawężnik najazdowy 15x22x100cm o odkryciu 4cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Zieleń

Brak zieleni przeznaczonej do wycinki.

Uwagi

W trakcie wykonywania przedmiotowego zjazdu należy każdorazowo dokonać uporządkowania pasa drogowego.

PAWEŁ PŁYWACZ

137/LBOKK/2015

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne
Joanna Grochal
24-100 Puławy ul. Kaniowczyków 5/37
REGON: 060625868 NIP: 716-136-09-83

Województwo: lubelskie
Powiat: puławski
Jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn
Obręb: 061411_2.0015 Żyrzyn
KERG: GN-OD.6640.3.223.2021

mgr inż. arch. Paweł Pływacz
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obejmująca teren działek nr 1817, 1818/1, 1818/2 1818/3, 1818/4, 1818/5
położonych przy ul. Powstania Styczniowego w m. Żyrzynie.

skala 1:500

Niniejszą mapę wykonano na podstawie
zaktualizowanej, w obszarze objętym,
zamówieniem mapy zasadniczej terenu
w/g stanu na dzień 10.02.2021r
Poziom odniesienia PL-EVRF2007.
Układ współrzędnych prostokątnych 2000

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji.

Kierownik roboty geodeta:


mgr inż. Joanna Grochal
upr. zaw. nr 19355
zlec. nr 12/2021
Puławy, dnia 11.02.2021r.

Niniejsza mapa została wykonana
bez aktualizacji użytków gruntowych.

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: N-OD.6640.3.223.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Puławski
Wykonawca prac geodezyjnych: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Joanna Grochal
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: N-OD.6640.3.203.2016-1 z dn. 26.02.2016r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Joanna Grochal Upr. G.G.K. Nr 19355

Zakres opracowania mapy



ZJAZD PUBLICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

skala - 1:500




ORIENTACJA

OZNACZENIA	NAZWA OBIEKTU	OZNACZENIA	NAZWA OBIEKTU
ab.d	Zakres opracowania		obrzeże betonowe 8x30cm
	Projektowany zjazd		korytko liniowego odpływu wody o nachyleniu 4% w kierunku studni chłonnej Ø200mm zlokalizowanej na terenie działki inwestycyjnej
	krawężnik drogowy 15x30 cm		krawężnik najazdowy 15x22cm o odkryciu 4cm
	Fragment chodnika do przebrukowania		pobocze gruntowe
	Krawędź jezdni		Krawędź pasa drogowego

Ozn.	Nazwa obiektu	Powierzchnia całkowita	Powierzchnia użytkowa	Materiał
A	Zjazd publiczny	81,00 m²	80 m²	kostka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL.OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO (DZ. NR EWID. 1820/1) NA DZ. NR EWID. 1817, 1818/1, 1818/2 (OBR. 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE				
INWESTOR GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10 24-103 ŻYRZYN				
NAZWA RYSUNKU ZJAZD PUBLICZNY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
BRANZA ARCHITEKTONICZNA				
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS		
ARCHITEKTURA	PAWEŁ PŁYWACZ			
Nr uprawnień	137/LBOKK/2015			
nr rysunku	1	skala	1:500	KRZYWDA WRZESIEŃ 2022




mgr inż. arch. Paweł Pływacz pawel@plywacz.com +48 516 199 627

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.



ZJAZD PUBLICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

skala - 1:250



ORIENTACJA

OZNACZENIA	NAZWA OBIEKTU	OZNACZENIA	NAZWA OBIEKTU
- a b...d -	Zakres opracowania		obrzeże betonowe 8x30cm
-	Projektowany zjazd	-	korytko liniowego odpływu wody o nachyleniu 4% w kierunku studni chłonnej Ø200mm zlokalizowanej na terenie działki inwestora
-	krawężnik drogowy 15x30 cm	-	krawężnik najazdowy 15x22cm o odkryciu 4cm
-	Fragment chodnika do przebrukowania	-	pobocze gruntowe
-	Krawędź jezdni	-	Krawędź pasa drogowego


Ozn.	Nazwa obiektu	Powierzchnia całkowita	Powierzchnia użytkowa	Materiał
A	Zjazd publiczny	81,00 m²	80 m²	kostka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL.OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA				
NAZWA I ADRES INWESTCJI				
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO (DZ. NR EWID. 1820/1) NA DZ. NR EWID. 1817, 1818/1, 1818/2 (OBR. 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE				
INWESTOR				
GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10 24-103 ŻYRZYN				
NAZWA RYSUNKU				
ZJAZD PUBLICZNY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
BRANŻA				
ARCHITEKTONICZNA				
SPECJALNOŚĆ		PROJEKTANT		PODPIS
ARCHITEKTURA		PAWEŁ PŁYWACZ		
Nr uprawnień		137/LBOKK/2015		
nr rysunku	1A	skala	1:250	KRZYWDA WRZESIEŃ 2022



ZJAZD PUBLICZNY- RZUT


skala - 1:100




JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA		
NAZWA I ADRES INWESTCJI		
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO (DZ. NR EWID. 1820/1) NA DZ. NR EWID. 1817, 1818/1, 1818/2 (OBR. 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE		
INWESTOR		
GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10 24-103 ŻYRZYN		
NAZWA RYSUNKU		
ZJAZD PUBLICZNY- RZUT		
BRANŻA		
ARCHITEKTONICZNA		
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
ARCHITEKTURA	PAWEŁ PŁYWACZ	
Nr uprawnień	137/LBOKK/2015	
nr rysunku	2	skala 1:100
		KRZYWDA WRZESIEŃ 2022




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



ZJAZD PUBLICZNY- PRZEKROJE

skala - 1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL.OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA				
NAZWA I ADRES INWESTCJI				
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO (DZ. NR EWID. 1820/1) NA DZ. NR EWID. 1817, 1818/1, 1818/2 (OBR. 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNI				
INWESTOR				
GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10 24-103 ŻYRZYN				
NAZWA RYSUNKU				
ZJAZD PUBLICZNY- PRZEKROJE				
BRANŻA				
ARCHITEKTONICZNA				
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT		PODPIS	
ARCHITEKTURA	PAWEŁ PŁYWACZ			
Nr uprawnień	137/LBOKK/2015			
nr rysunku	3	skala	1:50	KRZYWDA WRZESIEŃ 2022

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL.OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI				
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO (DZ. NR EWID. 1820/1) NA DZ. NR EWID. 1817, 1818/1, 1818/2 (OBR. 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE				
INWESTOR				
GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10 24-103 ŻYRZYN				
NAZWA RYSUNKU				
ZJAZD PUBLICZNY- szczegóły				
BRANŻA				
ARCHITEKTONICZNA				
SPECJALNOŚĆ		PROJEKTANT		PODPIS
ARCHITEKTURA		PAWEŁ PŁYWACZ		
Nr uprawnień		137/LBOKK/2015		
nr rysunku	4	skala	1:20	KRZYWDA WRZESIEŃ 2022