

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
Branża	INSTALACJA MONITORINGU, INSTALACJA ALARMOWA, INSTALACJA MULTIMEDIALNA, CENTRALA TELEFNICZNA
Lokalizacja	JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2 UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ŻYRZYN
Inwestor	GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN
Biuro kosztorysowe	BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA

Sporządził PAWEŁ PŁYWACZ

UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA, 30 września 2022 r.

Spis treści

1. Tabela przedmiaru robót _____ 3

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. MONITORING		
1	KNNR 5 0301/03		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w betonie	szt	8
2	KNNR 5 0404/01		Szafa RACK rackowa Linkbasic wisząca 12U 19"	szt	2
3			Rejestrator 20 kanałowy	szt.	1
4	KNR 13-25 0106/06		Kamera tubowa zewnętrzna, 4 MXP	szt	7
5	KNR 13-25 0106/06		Kamera kopułowa wewnętrzna, 4 MXP	szt	1
6			Dysk 2TB	szt.	2
7			SWITCH POE 18+2SFP	szt.	1
8			SWITCH POE 24+4SFP	szt.	1
9			UPS	szt.	2
10			Monitor 32"	szt.	1
11			Klawiatura + Mysz	szt.	1
12			Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - okablowanie	kpl	1
13	KNNR 5 0209/01		Układanie przewodów kabelkowych - Okablowanie strukturalne i elementy szaf kategoria min 6A. U/FTP 525MHz		
			8*35	m	280
			razem	m	280
14	KNNR 5 1303/01		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu	kpl	8
15	KNNR 5 1304/05		Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	kpl	8
			2. INSTALACJA ALARMOWA		
16			Centrala alarmowa	szt.	1
17			Manipulator dotykowy	szt.	1
18			Czujka	szt.	1
19	KNNR 5 0209/01		Układanie okablowania instalacji alarmowej		
			420	m	420
			razem	m	420
			3. INSTALACJA MULTIMEDIALNA		
20			Projektor laserowy	szt.	1
21			Ekran automatyczny		
			2,58*3,43	m2	8,849
			razem	m2	8,849
22			Uchwyt do projektowa sufitowy	kpl	1
23			Wzmacniacz	kpl	1
24			Kolumna pasywna wisząca	kpl	6
25			Odbiornik bezprzewodowych mikrofonów	kpl	1
26			Mikrofon pulpitowy przewodniczącego	kpl	1
27			Mikrofon pulpitowy delegata	kpl	1
28			Okablowanie	kpl	1
			4. CENTRALA TELEFONICZNA DO 30 UŻYTKOWNIKÓW		
29			Centrala telefoniczna	szt.	1